הערות

המבצע אחראי לבדיקת המידות וכהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל אי התאמה יש להודיע למתכנן לפני הביצוע. אין לקבוע מידות ע"י מדידה בתכנית . אין לבצע כלא היתר בניה מתאים ותקף ואו על פי תכנית שאיננה מסומנת כתכנית לביצוע.

* יש לבצע את כל העבודות בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי
* סוג הבטון ב-30, אלא אם מצוין אחרת
* כיסוי בטון: 3 ס"מ 5 ס"מ באלמנטים הבאים במגע עם הקרקע אלא אם מצוין אחרת
* יש לקרוא תכנית זו יחד עם תוכניות האדריכל והיועצים וכן עם יתר תכניות הקונסטרוקציה
* יש לזמן את הקונסטרוקטור לפיקוח עליון 48 שעות לפני יציקה

1–1 חתך 1:25 · 2–2 חתך 1:25 · 3–3 חתך 1:25 · 4–4 חתך 1:25 · 5–5 חתך 1:25 · 6–6 חתך 1:25 · 7–7 חתך 1:25 · 8–8 חתך 1:25 · 9–9 חתך 1:25 · 10–10 חתך 1:25 · 11–11 חתך 1:25 · 12–12 חתך 1:25 · 13–13 חתך 1:25 · 14–14 חתך 1:25 · 15–15 חתך 1:25

תכנית רצפת קומה א 1:50

03 03A תכנית מפתח

מס' מהדורה	תאריך עדכון	תיאור
0	2.4.25	מכרז

לעיון ○ למכרז ✱ לביצוע ○

מהדורה REV. 0

מס' גיליון DRAWING NUM. con-03

שם הפרויקט PROJECT NAME
מרכז ספורט
ירוזלם

שם הגיליון DRAWING NAME
קונסטרוקציה
תכנית רצפת ק. א' – חלק ב'

KIRMA&DERY ENGINEERING
www.kirmadery.co.il
ת.ד. 39996 תל אביב office@kirmadery.co.il
052-4732932 077-2705677 050-9199439