

תכנית גג פלדה
1:50

הערות

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל אי התאמה יש להודיע למתכנן לפני הביצוע. אין לקבוע מידות ע"י מדידה בתכנית . אין לבצע ללא היתר בניה מתאים ותקף ו/או על פי תכנית שאיננה מסומנת כתכנית לביצוע.

* יש לבצע את כל העבודות בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי
* סוג הבטון ב-30, אלא אם מצוין אחרת
* כיסוי בטון: 3 ס"מ 5 ס"מ באלמנטים הבאים במגע עם הקרקע אלא אם מצוין אחרת
* יש לקרוא תכנית זו יחד עם תוכניות האדריכל והיועצים וכן עם יתר תכניות הקונסטרוקציה
* יש לזמן את הקונסטרוקטור לפיקוח עליון 48 שעות לפני יציקה

מס' מהדורה	תאריך עדכון	תיאור
0	2.4.25	מכרז

○ לעיון ⊛ למכרז ○ לביצוע

REV. מהדורה: 0

DRAWING NUM. מס' גליון: con-05

PROJECT NAME שם הפרויקט: מרכז ספורט ירוחם

DRAWING NAME שם הגיליון: קונסטרוקציה גג פלדה

KIRMA&DERY ENGINEERING
www.kirmadery.co.il
ת.ד. 39996 תל אביב office@kirmadery.co.il
052-4732932 077-2705677 050-9199439