

הערות:

1. כל צנרת השופכין תהייה מסוג פוליאטילן לצפיפות גבוהה מחוברת בריתוך חשמלי

2. כל צנרת דלוחין תהייה מסוג פוליאטילן לצפיפות גבוהה מחוברת בריתוך חשמלי

3. כל קופסאות הביקורת, מחסומי ריצפה וכו' יהיו עשויים פול אטילן לצפיפות גבוהה מחוברת בריתוך חשמלי עם מכסים עשויה פלז דגם כבד.

4. עטיפת בטון לצנרת כולל עיגון ברזל הזיון לריצפה

מקרא :

צינור דלוחין $\varnothing 50$ מ"מ
עשוי H.D.P.E.

צ'ינור שופכין סף מ"מ
עשוי H.D.P.E.

SAN-ØD צינור שופכין דם מ"מ
בעטיפת בטון
עשוי H.D.P.E.

קופסה ביקורת נופלת

• Ø110/50 .г.п

ג.מ. Ø200/110 ג.מ.

קופסה ביקורת

מחסום תופי

צינור איורורר $\varnothing$ מ"מ
עשוי H.D.P.E.

צנור ניקוז מי גשם

תוכנית לביצוע

מותנה בקבלת היתר בנייה

המתכנן היוזם הבעל הבלעדי של תוכנית זו יוש לו זכות היוצרים בה, אין לעשות כל שימוש בתוכנית זאת וברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב של המתכנן

[illegible]

למכרז	0	6.1%		
מס' תאריך	מחוז העידכון		נשלח אל	תאריך
שינויים			תפוצה	

לעין	לאישור	למכרז ^{06.11.26}	לביצוע
------	--------	---------------------------	--------

המבצע אחראי לבדיקת התוכניות במקום. על המבצע לבקר את המידות ולהודיע למתכנן על כל סטייה וזאת אי התאמה בטרם המשיך בעבודתו.

אדי מימון הנדסה בע"מ
EDDIE MAYMON ENGINEERING LTD
 תכנון מע' תחבורה, כיבוי אש ותשתיות ל"ל. פקס: 08-68237436, 08-68237418
 תד. 1468 באר שבע מיקוד: 054-114, דוא"ר: maymon@maymoneng.com

26-2432-003-1

ש"ט	מוזיק:	ביקר:
לר.	חור אדריכלים	אמ.

קנה	שם הפרייקט	אשר:
150	בית כנסת האופק ירוחם	אב.

תאריך:	שם העילוי:	חברת:
5/10/26	קומה 1 מערכת דלוחין ושופקין וניקוד	 06.11.26

